



Maßnahmen

Nr.	Maßnahmen	QK	Bemerkungen	Priorität	Reihenfolge		Kostenschätzung	Akzeptanzanalyse	Finanzierung	Zuständigkeit	Termine
					fachliche	praktisch					
M01	Anlage von einzelnen gewässerbegleitenden Gehölzgruppen (Erlen, Sträucher) bzw. Initialpflanzung einzelner Gehölzreihen vorwiegend südseitig	Hydromorphologische Qualitätskomponente 3, Physikalisch-chemische Qualitätskomponente, Biologische Qualitätskomponente, Gewässerumland		mäßig	F02	P02	22800 Gruppe 2 Bäume 3 Sträucher: 200 €, 3 Bäume 5 Sträucher 250 € einschl. Verbissschutz/Wildzaum und Pflege; Erlen in Reihe 15 €/m; 2280 m x 10 €	allgemeine Zustimmung, Unterhaltung muss weiterhin möglich sein	Ausgleich NS, FöRiGeF	WBV OH/OT	ab 2008, finanzierungsabhängig
M02	Anpassung der Unterhaltung, Zulassen eigendynamischer Laufentwicklung im Zusammenhang mit M01, Unterlassen der Grundräumung	Gewässerunterhaltung, Biologische Qualitätskomponente	echte Laufentwicklung mit Strukturverbesserung a.G. zu geringer Fließgeschwindigkeit en kaum mgl., rückgestaut	mäßig	F01	P01	0 kostenneutral	allgemeine Zustimmung, Unterhaltung muss weiterhin möglich sein	Ausgleich NS, FöRiGeF	WBV OH/OT	ab 2008

Wasserkörper: **OTOL-1600**

Gewässerkennzahl:
9664272000

L87

LAWA-Typ: **11**

Zustand: **Wahrscheinlich nicht guter Zustand**